


FIRENZE, 17.12.2012



VISTO l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2008 il procedimento è stato...

Il Sig. *Sergio*
Ass. *ff* *ff*
Com. *ff* *ff*
di *Luca*

Ill.mo Sig. Sindaco
Comune di Larciano
Piazza Vittorio Veneto, 15
51036 Larciano (PT)

OGGETTO: Estensione rete MPA Loc. Mungherino Ns. prog N° 2451/2012

Con riferimento al progetto di estensione rete gas metano specificato in oggetto, con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la relativa proposta tecnico/economica.

Dati fisici principali:

La realizzazione dell'opera prevede la posa in opera di canalizzazione De 125 in Pe.ad conf. Norme UNI-EN 1555 SDR11 in media pressione di tipo A prex fino a 0.5 [bar]

- Sviluppo complessivo dell'intervento: ml 2.300
- Punti di Riconsegna gas (PdR): n.91 (potenziali).

Quadro economico:

L'importo stimato per la costruzione della rete di distribuzione al netto di IVA	€ 152.500,00
- Contributo a carico di Toscana Energia S.p.a al netto di IVA	€ 60.590,00
- Contributo a carico dei Richiedenti al netto di IVA	€ 91.910,00

Alla luce di quanto sopra pertanto, come concordato, gli importi richiesti ai Richiedenti che insistono sulla tubazione in oggetto per ogni PdR saranno:

- Contributo estensione rete gas € 1.010,00 + IVA
- Contributo allacciamento forfettario per PdR con sviluppo massimo di ml 10
- € 490,00 + IVA per potenza richiesta fino a 58 Kw;
- € 650,00 + IVA per potenza richiesta oltre 58 Kw.

La valutazione economica di cui sopra è stata formulata tenendo conto di n°91 Punti di Riconsegna gas (pdr) potenziali. Resta inteso che l'esecutività dell'intervento rimane subordinata al raggiungimento, in sede di preacquisizione, di almeno il 70% del numero dei pdr di cui sopra.

Il presente preventivo ha validità un anno dalla data della presente, scaduto tale termine tale proposta sarà da riconsiderare

Opere ed oneri a cura e carico Toscana Energia S.p.A:

- Progettazione e Direzione Tecnica per l'esecuzione dei lavori di nostra pertinenza;
- scavi, rinterri e ripristini stradali da realizzare secondo quanto previsto dal progetto per la costruzione della rete e allacciamenti;
- fornitura e posa in opera dei materiali relativi alla tubazione stradale ed agli allacciamenti fino alla predisposizione del PdR;
- collaudi, prove distruttive e non sulle saldature; opere necessarie all'attivazione dell'impianto.

Opere ed oneri a cura dell'Amm.ne Comunale:

- Ripristino manto bitumato sulle strade Comunali spessore 3,00 cm per una lunghezza totale di 2300 ml, larghezza di 3,00 ml ed eventuale ripristino della segnaletica orizzontale, per un importo totale stimato di circa Euro 63.800,00 oltre IVA.

Vincoli all'esecuzione dell'intervento - Principali prescrizioni tecniche da rispettare:

La realizzazione dell'intervento è subordinata all'approvazione da parte Vs. del progetto esecutivo ed al rilascio, da parte degli Enti e/o soggetti coinvolti, delle necessarie autorizzazioni e nulla osta; di seguito elenchiamo le principali:

- Amministrazione Comunale – permesso alterazione suolo pubblico;

Sarà pertanto oggetto di successivo accordo la tempistica per l'eventuale realizzazione dei lavori che in ogni modo, raggiunti i limiti di esecutività su citati, potranno essere realizzati a seguito di approvazione del progetto esecutivo, non prima dell'anno 2014.

La stima dell'opera è stata effettuata tenendo conto degli accordi presi che di seguito sommariamente descriviamo:

- la profondità di posa della canalizzazione gas (estradosso superiore) cm 60 in ogni modo conforme alle prescrizioni del DM 16/04/2008;
- il rinterro degli scavi sulle strade comunali e vicinali sarà realizzato utilizzando materiale arido di cava secondo quanto previsto dal progetto esecutivo ed in ogni modo conforme a quanto prescritto dal disciplinare tecnico per l'alterazione stradale Comunale attualmente in vigore. Ove consentito, il rinterro degli scavi per l'alloggiamento della tubazione, sarà effettuato con il materiale di risulta degli scavi stessi, anche su strade comunali.
- Sono esclusi dal preventivo i ripristini bitumati sulle strada Comunali.

I requisiti di cui sopra sono in ogni modo ricompresi nel progetto che a breve Vi invieremo per essere sottoposto a Vs approvazione.

Le richieste di allacciamento fatte successivamente l'attivazione dell'impianto dovranno essere inoltrate dal Richiedente tramite una Società di Vendita e saranno preventivate adottando gli importi riportati sul quadro economico evidenziato sopra. A tal proposito vogliamo evidenziare che il contributo rete stabilito rimarrà invariato per dieci anni a far data dall'attivazione della rete di distribuzione e sarà applicato a tutti i Richiedenti che faranno istanza di allacciamento alla rete gas in oggetto.

Per maggior chiarezza precisiamo inoltre che la costruzione degli allacciamenti è subordinata alla realizzazione a cura e carico del Richiedente del vano tecnico necessario per la colloca del misuratore che dovrà essere posto preferibilmente al limite della proprietà privata.

L'ipotesi di estensione rete gas sottoposta alla Vostra attenzione tiene in debito conto delle nuove condizioni legislative emerse dal Decreto legislativo n. 164 del 23 Maggio 2000 e sm, emesso in attuazione delle direttive CEE, per garantire la liberalizzazione del mercato del gas.

Per eventuali chiarimenti vogliate cortesemente contattare il P.A. Sergio Gecchele, rintracciabile al n. 055 4380218 - email.: sergio.gecchele@toscanaenergia.it

Nell'attesa di un cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere

Distinti saluti

DISTRIBUZIONE

Il Responsabile

Ing. Marcello Rubino